




# KENYA 50 S

FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare scala 2 m							
	<b>SFIORO</b>	<b>12+2</b>	<b>6</b>	<b>1,2 + TRAMOGGIA</b>	<b>80</b>	<b>39</b>	<b>123</b>



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 6.406,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 5.232,00
BORDO SFIORATORE + KIT VASCA DI COMPENSO	STEEL	POOLBLOCK
bordo sfioratore in acciaio zincato completo di tubazioni in PVC e griglia perimetrale. KIT vasca di compenso con interruttori galleggianti, elettrovalvole, raccorderia	€ 10.220,00	€ 11.338,00
IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio, sigillante liquido e antisdrucchiolo per gradini	€ 6.258,00	€ 6.738,00
IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 5 bocchette di mandata a pavimento, n. 1 bocchetta di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 175 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT LX</b>	€ 1.659,00	€ 1.890,00
IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
gruppo filtrante F-HGV da 30 m <sup>3</sup> /H completo di quarzite e quadro elettrico	€ 3.241,00	€ 3.241,00
ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
scala inox 3 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 12 m	€ 434,00	€ 434,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.218,00</b>	<b>€ 28.873,00</b>




## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isothermiche, coperture invernali.



FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare scala 2 m							
	<b>SFIORO</b>	<b>12+2</b>	<b>6</b>	<b>1,5</b>	<b>80</b>	<b>39</b>	<b>130</b>



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 8.852,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 5.944,00
BORDO SFIORATORE + KIT VASCA DI COMPENSO	STEEL	POOLBLOCK
bordo sfioratore in acciaio zincato completo di tubazioni in PVC e griglia perimetrale. KIT vasca di compenso con interruttori galleggianti, elettrovalvole, raccorderia	€ 10.220,00	€ 11.338,00
IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio, sigillante liquido e antisdrucchiolo per gradini	€ 6.394,00	€ 6.361,00
IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 5 bocchette di mandata a pavimento, n. 1 bocchetta di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 200 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT LX</b>	€ 1.869,00	€ 1.890,00
IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
gruppo filtrante F-HGV da 30 m <sup>3</sup> /H completo di quarzite e quadro elettrico	€ 3.241,00	€ 3.241,00
ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
scala inox 4 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 12 m	€ 463,00	€ 463,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.039,00</b>	<b>€ 29.237,00</b>




## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.



# KENYA 70 S

FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare scala 2 m							
	<b>SFIORO</b>	<b>14+2</b>	<b>7</b>	<b>1,2 + TRAMOGGIA</b>	<b>106</b>	<b>45</b>	<b>164</b>



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 7.118,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 5.878,00

BORDO SFIORATORE + KIT VASCA DI COMPENSO	STEEL	POOLBLOCK
bordo sfioratore in acciaio zincato completo di tubazioni in PVC e griglia perimetrale. KIT vasca di compenso con interruttori galleggianti, elettrovalvole, raccorderia	€ 11.222,00	€ 12.246,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio, sigillante liquido e antisdrucchiolo per gradini	€ 7.411,00	€ 7.893,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 6 bocchette di mandata a pavimento, n. 1 bocchetta di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 200 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT LX</b>	€ 1.914,00	€ 1.935,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
gruppo filtrante F-HGV da 30 m <sup>3</sup> /H completo di quarzite e quadro elettrico	€ 3.241,00	€ 3.241,00




ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
scala inox 3 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 15 m	€ 447,00	€ 447,00


<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.353,00</b>	<b>€ 31.642,00</b>
---------------	--------------------	--------------------

## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.



FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare scala 2 m							
	<b>SFIORO</b>	<b>12+2</b>	<b>6</b>	<b>1,5</b>	<b>80</b>	<b>39</b>	<b>130</b>



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
-----------	-------	-----------

<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 10.179,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 6.748,00

BORDO SFIORATORE + KIT VASCA DI COMPENSO	STEEL	POOLBLOCK
--	-------	-----------

bordo sfioratore in acciaio zincato completo di tubazioni in PVC e griglia perimetrale. KIT vasca di compenso con interruttori galleggianti, elettrovalvole, raccorderia	€ 11.222,00	€ 12.246,00
--	-------------	-------------



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
----------------------	-------	-----------

rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio, sigillante liquido e antisdrucchiolo per gradini	€ 7.034,00	€ 7.638,00
--	------------	------------



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
--------------------------	-------	-----------

n. 6 bocchette di mandata a pavimento, n. 1 bocchetta di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 200 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT LX</b>	€ 1.914,00	€ 1.935,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
-------------------------	-------	-----------

gruppo filtrante F-HGV da 30 m <sup>3</sup> /H completo di quarzite e quadro elettrico	€ 3.241,00	€ 3.241,00
--	------------	------------



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
---------------------	-------	-----------

scala inox 4 gradini, trousse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 15 m	€ 476,00	€ 476,00
---	----------	----------

<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.066,00</b>	<b>€ 32.284,00</b>
---------------	--------------------	--------------------

## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.

